BETECKNINGAR

+00,00	Föreslagen höjd
+00,00	Blivande gatuhöjd
KP1	Betongplattor munksten 210x105x100mm. Antracit Överbyggnad totalt 50 cm
KP2	Betongplattor munksten 210x105x100mm. Grå Överbyggnad totalt 50 cm
KP3	Betongplattor munksten 210x105x100mm. Terracotta Överbyggnad totalt 50 cm
GP1	Betongplattor slata grå 350x350x50mm Överbyggnad totalt 40 cm
GP2	Betongplattor 350x350x50mm. Terracotta. Överbyggnad totalt 40 cm
GP3	Betongplattor 350x350x50mm. Karminröd Överbyggnad totalt 40 cm
GP4	Betongplattor 350x350x50mm. Bruna Överbyggnad totalt 40 cm
R	Ränndalsplattor S:t Eriks Superplatta 3 350x350x50-70mm Överbyggnad totalt 50 cm
STG	Storgatstensrader Överbyggnad totalt 40 cm
TT	Trätrallsyta
GGR	Stenmjölsyta Överbyggnad totalt 30 cm
KG	Konstgräsyta Överbyggnad totalt 40 cm
	Gräsyta torv. Växtjord 10 cm + fukthållande lager -lera 10 cm.
	Buskyta. Växtjord 50cm.
V	Odling. Växtjord 50 cm. Mullhalt 8%.
	Träd. Växtjord 1 m3 Binds upp med 3 störar
•1	Träd. Skelettjord. Binds upp med 3 störar. SO 20-25
	Granitkantsten RV2
	Belysningsstolpe
S	Samlingsbrunn för husdränering Diameter- 1000mm med sandfång
	Dagvattenbrunn

UTRUSTNING

C	Cykelställ Hags 8003517
SO	Soffa Slottsbro 546000 inkl. armstöd
BO	Bord Slottsbro 546600
PK	Papperskorg Slottsbro 580101 svart inkl. fundament
G	Grill Hags 8019466
TS	Träsarg i lärk. H ovan GP1-ytor 10cm. Stabil
BB1	Bakbord Slottsbro 504640
BB2	Bakbord Slottsbro M571P
OD	Odlingslåda i lärk H=0,6m. 100x100 virke, slipad Geotextilduk. Växtjord av mycket hög kvalitet.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
A		Allmän och höjdsättning	SF/CSp	2017-01-25

BYGGLOVSHANDLING

INITIATIVET s:1
VALLASTADEN, LINKÖPING

VML - KONSULT AB
BARNHEMSGATAN 3 582 30 LINKÖPING TEL: 013-314647
E-MAIL: mark@vmlkonsult.se

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
15.282	CSp	SF/CSp
DATUM 2016-10-19	ANSVARIG	

NYBYGGNAD AV FELLESHUS

SITUATIONSPLAN

SKALA	NUMMER	BET
A1=1:200	15.282-M200	A

FIL: P:\PDOC\CVRSTEP\ARB\MVALLASTADEN\15282-M200.DWG PLOTTAD: 2017-01-25 9:44 AV ANVÄNDARE: ADMINISTRATOR